

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba CSS TAU Turie

Objekt: Oprava havarijného stavu kúpeľne

JKSO:

Miesto: Turie

Objednávateľ:

CSS TAU Turie

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, 013 04 Dolná Tižina

Projektant:

Spracovateľ:

Róbert Krištofik

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO: 50 393 740

IČO DPH: SK2120310841

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 901,40
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 901,40

DPH	20,00%	z	4 901,40	980,28
	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 5 881,68

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CSS TAU Turie

Časť: Oprava havarijného stavu kúpeľne

Miesto: Turie

Dátum: 05.02.2019

Objednáva CSS TAU Turie

Projektant:

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o.

Spracovateľ:

Róbert Krištofík

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 901,40
HSV - Práce a dodávky HSV	981,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	489,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	492,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 919,60
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	406,00
766 - Konštrukcie stolárske	1 610,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	105,40
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	436,00
771 - Podlahy z dlaždíc	215,20
781 - Obklady keramické	1 076,00
783 - Nátery	20,00
784 - Malby	51,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 901,40

ROZPOČET

Stavba: CSS TAU Turie

Časť: Oprava havarijného stavu kúpeľne

Miesto: Turie

Dátum: 05.02.2019

Objednáva CSS TAU Turie

Projektant:

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o.

Spracovateľ:

Róbert Krištofík

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 901,40

HSV - Práce a dodávky HSV

981,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

489,80

1	K	Vnútorná omietka stien	m2	22,200	15,00	333,00
2	K	Zhotovenie spádového poteru	m2	2,000	30,00	60,00
3	K	Samonivelizačná podlahová stierka	m2	4,400	22,00	96,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

492,00

4	K	Búranie dlažieb	m2	4,400	5,00	22,00
5	K	Otlčenie omietok stien	m2	22,200	5,00	111,00
6	K	Odsekanie a odobratie obkladov	m2	11,800	5,00	59,00
7	K	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	kpl	1,000	150,00	150,00
8	K	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	kpl	1,000	150,00	150,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 919,60

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

406,00

9	K	Zhotovenie krištalickej izolácie	m2	14,500	28,00	406,00
---	---	----------------------------------	----	--------	-------	--------

725 - Zriaďovacie predmety

1 610,00

10	K	Demontáž vane	ks	1,000	80,00	80,00
11	K	Demontáž umývadla	ks	1,000	10,00	10,00
12	K	Demontáž batérie	ks	2,000	10,00	20,00
13	K	Montáž batérie umývadlovej a sprchovej	ks	2,000	20,00	40,00
14	M	Batéria umývadlová	ks	1,000	80,00	80,00
15	M	Batéria sprchová	ks	1,000	200,00	200,00
16	K	Montáž sprchového žľabu	ks	1,000	100,00	100,00
17	M	Sprchový žľab 800 mm	ks	1,000	300,00	300,00
18	K	Montáž sprchovej zásteny	ks	1,000	100,00	100,00
19	M	Sprchová zástena 140 cm	ks	1,000	250,00	250,00
20	K	Úprava vodovodného potrubia a odpadu	kpl	1,000	430,00	430,00

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

763 - Drevostavby - sádrokartony

105,40

21	K	Podhľad sadrokartón	m2	3,400	31,00	105,40
----	---	---------------------	----	-------	-------	--------

769 - Montáž elektroinštalačných zariadení

436,00

22	K	Demontáž svetidiel	ks	2,000	10,00	20,00
23	K	Demontáž vypínačov a zásuviek	ks	2,000	3,00	6,00
24	K	Dodanie a montáž svetidiel	ks	2,000	120,00	240,00
25	K	Dodanie a montáž vypínačov a zásuviek	ks	2,000	20,00	40,00
26	K	Úprava elektroinštalácie	kpl	1,000	130,00	130,00

771 - Podlahy z dlaždíc

215,20

27	K	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	3,400	28,00	95,20
28	M	<i>Dlaždice keramické</i>	m2	4,000	30,00	120,00

781 - Obklady keramické

1 076,00

29	K	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	17,000	28,00	476,00
30	M	<i>Obkladačky keramické</i>	m2	20,000	30,00	600,00

783 - Nátery

20,00

31	K	Náter zárubní	ks	1,000	20,00	20,00
----	---	---------------	----	-------	-------	-------

784 - Malby

51,00

32	K	Malby ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	17,000	3,00	51,00
----	---	--	----	--------	------	-------