

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	CSS TAU, Turie – Oprava havarijného stavu kúpeľne - šatňa údržba	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	GAROMONT, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		20.10.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	673,74	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	1 053,44	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	2 082,13	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	130,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 939,31	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	3 939,31
Objednávateľ		24	20 % DPH	787,86
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	4 727,17
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CSS TAU, Turie – Oprava havarijného stavu kúpeľne - šatňa údržba

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: GAROMONT, s.r.o.

Dátum: 20.10.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	673,74
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	364,66
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	280,03
99	Presun hmôt HSV	29,05
M	Práce a dodávky M	130,00
21-M	Elektromontáže	130,00
PSV	Práce a dodávky PSV	3 135,57
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 376,40
763	Konštrukcie	340,53
771	Podlahy z dlaždíc	240,20
781	Dokončovacie práce a obklady	925,80
783	Dokončovacie práce - nátery	48,43
784	Dokončovacie práce - maľby	81,70
	<u>Celkom</u>	<u>3 939,31</u>

ROZPOČET

CSS TAU, Turie – Oprava havarijného stavu kúpeľne - šatňa údržba

Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

20.10.2016

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8	9
D HSV							
Práce a dodávky HSV							
D 6							
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	K	612421421	Oprava vnútorných stien, v množstve opravenej plochy 100 %	m2	23,000	13,67	314,41
2	K	612423521	Omlietka rýh v stenách malou vápennou šírky rýhy do 150 mm omlietkou hladkou	m	3,000	16,75	50,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				280,03
3	K	952903110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povaziach	m2	20,000	2,90	58,00
4	K	978059231	Odsekanie a odobratie dlažieb keramických	m2	4,500	6,56	29,52
5	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2	m2	23,000	5,93	136,39
6	K	979011131	Zvislá doprava sutiňy ručne do 3,5 m	t	1,056	18,29	19,31
7	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3,5 m	t	3,168	3,54	11,21
8	K	979081111	Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,065	9,21	9,81
9	K	979081121	Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,840	0,40	6,34
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiňy a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,056	5,09	5,38
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiňy a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,280	0,77	4,07
	D	99	Presun hmôt HSV				29,05
12	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	1,867	15,56	29,05
	D	M	Práce a dodávky M				130,00
	D	21-M	Elektromontáže				130,00
13	K	21-M-PC01	Úprava elektrických zariadení, svietidiel, vypínačov	súb	1,000	130,00	130,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 135,57
	D	725	Zdravotechnika - zariadení, predmety				1 376,40
14	K	72511	Úprava rozvodov vody a odpadu	súb	1,000	420,00	420,00
15	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	1,000	15,39	15,39
16	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb	1,000	84,86	84,86
17	M	6423001200	WC +sedadlo geberit	ks	1,000	337,74	337,74
18	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000	6,63	6,63
19	K	725219401	Montáž umývadla z bieleho diturvitu na skrušky do muriva	súb	1,000	34,69	34,69
20	M	6421370700	Umývadlo, syfon	ks	1,000	122,97	122,97
21	K	725220812	Demontáž výtokových armatúr umývadla	súb	1,000	7,84	7,84

22	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	stb	1,000	7,19	7,19
23	K	725820803	Náter stien tekutou izoláciou proti vode	m2	12,000	16,32	195,84
24	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1,000	15,08	15,08
25	M	5514312900	Batéria umývadlova stojanková	ks	1,000	38,98	38,98
26	K	725829301	Montáž batérie sprchovej nástennej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1,000	19,08	19,08
27	M	5514312900	Batéria sprchová nástenná	ks	1,000	68,98	68,98
28	K	998725202	Presun hmotí pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky od 0 do 6 m	%	4,607	0,25	1,13
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				122,51
29	K	735110911	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, - náter	ks	1,000	65,00	65,00
30	K	735111310	Montáž Vykurovacie telesa liatinové článkové	ks	1,000	39,14	39,14
31	K	735111810	Demontáž vykurovacích teles liatinových článkových, -0,02300t	ks	1,000	18,37	18,37
	D	763	Konštrukcie				340,53
32	K	763122131	Predsadená SDK stena	m2	2,500	47,76	119,40
33	K		Dodávka a montáž sadrokartónového stropu	m2	4,500	49,14	221,13
	D	771	Podlahy z dlaždíc				240,20
34	K	771279798	Príplatok k cene za použítie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	8,000	2,99	23,92
35	K	771279799	Príplatok k cene za použítie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	8,000	0,97	7,76
36	K	771411014	Lišta prechodová d+m	ks	1,000	31,35	31,35
37	K	771576182	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad., škar. Ceresit CE 33	m2	4,500	18,33	82,49
38	M	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A	m2	5,000	15,99	79,95
39	K	998771202	Presun hmotí pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 0 do 6 m	%	4,607	3,20	14,73
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				925,80
40	K	781445060	Montáž ukončov. stien z ukončov. keramiky, keramiky na utieru, skal. Ceresit CE 73	m2	23,000	18,33	421,59
41	K	771279798	Príplatok k cene za použítie ukončujúcich a rozdeľujúcich lišt	M2	23,000	2,99	68,77
42	K	771279799	Príplatok k cene za použítie flexibilnej špárovacej hmoty	M2	23,000	0,97	22,31
43	M	5976493000	Obkladačky keramické	m2	26,000	15,57	404,82
44	K	998781202	Presun hmotí pre obklady keramické v objektoch výšky od 0 do 6 m	%	4,607	1,80	8,31
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				48,43
45	K	783122110	Nátery oceľ. konštr. syntetické na vzduchu schnúce- zárubne	ks	1,000	48,43	48,43
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				81,70
46	K	784401801	Odstánenie maľieb obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,23	12,30
47	K	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	15,000	1,35	20,25
48	K	784441010	Maľby disperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	15,000	2,95	44,25
49	K	784499905	Ostatné práce - zakryvanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,000	0,98	4,90
			Celkom bez DPH				3 939,31